

**Nominatie: "Aanpak zuidelijke ring Groningen, verleggingen riolering 2016-2017" (Groningen)**

Voor een betere verkeersdoorstroming wordt bij Groningen de zuidelijke ringweg deels verdiept en voorzien van ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor moet o.a. 4.5 riool verlegd worden. Tegelijkertijd moet het riool wel blijven functioneren en bovendien het afvalwater van de werkzaamheden kunnen afvoeren.

Voor het werk is daarom gebruik gemaakt van o.a. zes open en gesloten frontboringen om bestaande infra te kruisen. Ook wordt een reeds verlaten zinker van het Waterbedrijf tijdelijk ingezet en is een tijdelijke persleiding van 1,3 km aangelegd. Hierdoor wordt de impact op verkeer en omgeving zoveel mogelijk gereduceerd en wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande tracés. Mede door deze toepassingen zijn beschikbare financiële middelen zo efficiënt mogelijk ingezet.

## AANPAK ZUIDELIJKE RING GRONINGEN, VERLEGGINGEN RIOLERING 2016/2017

### VERLEGGEN VAN RIOLERINGEN DOOR MIDDEL VAN GESTUURDE BORINGEN EN DE INZET VAN EEN TIJDELIJKE PERSLEIDING.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt de gemeente Groningen nu aan het verleggen van 4 km aan rioolleidingen. Het doel is om met de inzet van beschikbare middelen zo veel mogelijk werkzaamheden voorafgaand aan de aanpak van de ringweg uit te voeren, met een zo gering mogelijke verstoring van de verkeersstromen. Een robuuste uitvoering van het werk garandeert de betrouwbaarheid van het stelsel.

